

Mezőörs, Névtelen utca, és Fő utca a Katolikus templom körül

Burkolatmegerősítés

A Hunyadi és Petőfi utca között 151m hosszban meglévő rossz állapotú aszfalt burkolat teljes szélességben 3,0 m és teljes hosszában 151 m új a burkolatot kell építeni.

A Fő utca Katolikus templom körül kb 61 m hosszban és a 3,6m szélességben meglévő burkolat megerősítés építése szükséges kétoldali süllyesztett szegély megtámasztással a nagy forgalom miatti burkolat szél romlás elkerülés végett.

A meglévő burkolaton található süllyedéske kátyúk tisztítása után azok megfelelő minőségű meleg aszfalt vagy nagyobb kátyúk esetében M22 murva anyaggal történő feltöltése után a burkolat felületének kiegyenlítése kiékelés a feladat a megfelelő oldalesés profil kialakítása érdekében.

A burkolat emelkedése miatt a két oldali padkát is meg kell építeni 50-50 cm szélességben és kb 10 cm vastagságban M22 murva anyagból. A padka megfelelő vastagsága és a növényzet átnövése érdekében a teljes szakaszon javasolt a padka nyesése min 50 cm szélességben 10 cm vastagságban

Mindkét építési területen a meglévő látható meglévő és korábban elaszfaltozott fedlapokat szintre kell emelni a szolgáltató szakfelügyelete mellett vagy annak segítségével.

Pályaszerkezet:

- 3,5 cm vtg AC 11 aszfalt kopóréteg
- 0-8 cm vtg AC-16 aszfalt kiékelő réteg
- meglévő portalanított kutyázott felület

Padka építés:

- 10 cm vtg M22 murva stabilizáció
- gyepnyesett padka felület